Votre espace en plus

Bureau de jardin, studio, espace détente ou activité professionnelle : sept modèles à ossature bois, fabriqués en France par booa.



De 15 à 50 m², trouvez votre format

Modèle	Surface annoncée	Longueur × largeur
#15	15 m²	5,00 × 3,00 m
#20	19,8 m²	6,60 × 3,00 m
#22	22,5 m²	7,50 × 3,00 m
#30	30 m²	10,00 × 3,00 m
#32	32 m²	8,00 × 4,00 m
#40	40 m²	10,00 × 4,00 m
#50	50 m²	12,50 × 4,00 m

Hauteur totale annoncée : 3,29 m. Surfaces désignées « surface plancher » dans les fiches fabricant ; ne pas les confondre avec la surface habitable nette.

Un projet ? LT Création vous aide à choisir le modèle, les finitions et la configuration adaptés à votre terrain.


Les formats de 3 m de large

Des volumes compacts pour travailler, recevoir ou créer une pièce indépendante.

#15 | 15 m²

5,00 × 3,00 m






Bureau • Atelier • Bien-être

#20 | 19,8 m²

6,60 × 3,00 m






Bureau professionnel • Chambre d’appoint

#22 | 22,5 m²

7,50 × 3,00 m






Studio • Pool house • Cabinet

#30 | 30 m²

10,00 × 3,00 m





Logement pour un proche • Studio • Bureau

Plans d’agencement illustratifs. Mobilier, cuisine et équipements selon finition et options. Découvrez notre prix d’appel et ses conditions page 7.


Les formats de 4 m de large

Une largeur supplémentaire pour organiser les espaces de vie et votre activité.

#32 | 32 m²

8,00 × 4,00 m • Suite invités • Cabinet avec attente






#40 | 40 m²

10,00 × 4,00 m • Logement indépendant • Gîte • Cabinet






#50 | 50 m²

12,50 × 4,00 m • Logement pour un proche • Studio • Activité





Plans d’agencement illustratifs ; cuisine en option et mobilier non inclus. Découvrez notre prix d’appel et ses conditions page 7.

Choisissez votre finition

Trois niveaux d’aménagement pour avancer selon votre usage et votre projet.





Visuels d’ambiance fabricant : aménagements illustratifs, selon équipements retenus.

Essentiel — Votre intérieur à créer

Ossature bois, étanchéité à l’air et à l’eau, bardage et menuiseries extérieures. Intérieur brut, sans revêtements ni cloisons.

Liberté — Un espace fini et ouvert

Comprend Essentiel, avec murs, sols et plafonds habillés et installation électrique évolutive en goulottes. L’intérieur reste ouvert, sans cloisonnement imposé.

Confort — Un studio aménagé

Comprend Liberté, avec cloisons, salle d’eau, arrivées et évacuations d’eau, électricité fixe encastrée et pompe à chaleur air/air réversible. Cuisine en option.

Le référentiel 2026 prévoit le chauffage et la climatisation uniquement en Confort. Fondations, accès, livraison et raccordements aux réseaux sont à définir pour chaque projet.

Parlons de votre usage pour choisir la bonne finition.

Un intérieur à votre image

Des finitions claires et chaleureuses, avec les équipements adaptés à votre quotidien.





Murs, sols et plafonds — Liberté et Confort

Murs blancs texturés dans la pièce de vie. Parquet stratifié de 8 mm en chêne clair ou chêne gris. Plafond en panneaux de peuplier rainurés ou panneaux blancs.

Salle d’eau — Confort

Douche avec receveur extra-plat et mitigeur thermostatique, vasque et WC suspendu. Finitions hydrofuges, parois de douche étanches grises et chauffe-eau électrique.

Chauffage et climatisation — Confort

Pompe à chaleur réversible air/air pour chauffer et rafraîchir le studio. Sèche-serviettes également prévu sur les modèles #40 et #50.

Cuisine — En option en Confort

Choisissez les réservations techniques pour une cuisine linéaire de 1,80 m, ou une cuisine équipée : meubles, plan de travail, évier, mitigeur, plaque de cuisson, réfrigérateur et rangements.

Cuisine et réservations cuisine non prévues par défaut. Les visuels d’ambiance peuvent présenter du mobilier ou des équipements supplémentaires.

Un extérieur qui vous ressemble

Bardage, ouvertures et implantation : composez un studio adapté à votre jardin.



Six choix de bardage

Booa standard : sapin/épicéa traité autoclave classe 3.1.
Booa pré-grisé : épicéa, faux claire-voie vertical, classe 3.1.
Socredis : PVC alvéolaire à finition rainurée.
Grad® Thermoépicéa : teinte Chestnut légèrement miel.
Grad® Clear Pine : pin Radiata sans nœuds, teinte Chestnut.
Grad® Nekko : composite brun mat avec veinage aspect bois.
Les trois bardages Grad® sont posés par clipsage sur rails.

Lumière et confort toute l’année

Menuiseries PVC à double vitrage, gris anthracite RAL 7016 à l’extérieur et blanches à l’intérieur. Fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes et volets selon modèle et configuration. Murs isolés avec 100 mm de laine minérale ; plancher et toiture avec 100 mm de polyuréthane. Étanchéité de toiture par membrane PVC soudée.

Étudions votre projet ensemble

Contactez LT Création en indiquant la commune d’installation, l’usage envisagé et le modèle qui vous intéresse.

Sources : sept fiches FT_booastudio et Référentiel booastudio 2026. Visuels et plans fabricant non contractuels. Configuration, équipements, implantation et autorisations à confirmer pour chaque projet.

Votre budget, en toute clarté

Un premier repère pour votre projet, avec le module et les prestations d’installation standard.

Votre projet booastudio

À partir de 45 600 € TTC*

Module #15 de 15 m² • Finition Essentiel • Bardage standard

Une enveloppe terminée, avec un intérieur brut à aménager.



Un projet qui vous ressemble

Choisissez votre surface, votre finition et votre agencement. Nous étudions votre terrain pour vous proposer un devis personnalisé, adapté aux prestations nécessaires.

Ce que comprend ce prix d’appel

Module #15 en finition Essentiel, bardage standard, transport, levage et pose LT Création, plots et terrassement simple, raccordements privés aux réseaux existants jusqu’à 10 m. Dossier d’urbanisme, TVA et provision de taxe d’aménagement pris en compte.

Un devis adapté à votre terrain

Prix d’appel établi pour un terrain accessible dans le Haut-Rhin, avec réseaux et compteur existants. Le montant définitif est confirmé après étude technique : accès, nature du sol, fondations, distance aux réseaux, finition et options peuvent modifier le budget.

Prestations et options à chiffrer selon le projet

À chiffrer séparément : accès ou fondations spécifiques, étude de sol, réseaux publics ou compteur neuf, assainissement autonome, taxes supplémentaires et dommages-ouvrage. Terrasse, cuisine, mobilier et bardages optionnels en supplément.

La taxe d’aménagement reste payable par le propriétaire à l’administration ; la provision incluse dans l’estimation ne garantit pas son montant réel. *Prix d’appel indicatif TTC de septembre 2026 ; seul le devis personnalisé précise les prestations et le montant convenus.